7/1718 84 -3-

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300 -794

Ankara

01 MAYIS 2000

Konu : Yazılı Soru Önergesi 7524

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığı'nın 10.04.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1718-4934/11684 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Zeki OKUDAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/1718-4934 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi uyarınca hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M.Cumhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (3 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk'lığı

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. MEHMET ZEKİ OKUDAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI (7/1718-4934)

Soru :

Antalya'da ki göletlerle ilgili olarak;

- Yeşilyayla Göleti,
- Çomaklı Göleti,
- Sülekler Sulama projesi ve kanalların betonlanması ile ilgili,
- Taşkesiği Göleti yapımı, Akarsu için yapılan kanalların tamiratı,
- Manay drenaj kanallarının temizliği (Ekili 3000 dönüm arazinin batması, mahsülün heder olmasına neden olmuştur. Bu yıl ise hiç ekilememiştir.) sondaj çalışmalarının yapıldığı pompaların takılması,
- Mamatlar Göleti,
- Yeşiloba Göleti,
- Kazağacı Göleti,
- Kızılaliler köyündeki kanalet çalışmalarına devam edilip edilmeyeceği,
- Kızılcadağ'da pompaların yerleştirilmesi ve boru döşeme işlemleri,

1- Proje çalışmalarına ne zaman başlandı?
2- Hangi aşamalardan geçerek bugünkü duruma geldi?
3- Şu andan itibaren bu projelerin tamamlanması için hangi takvim uygulanacak?

Cevap :

1- Yeşilyayla Göleti ;

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 1997 yılında yatırım programına girmiştir. Bu güne kadar verilen ödenekler ile sıyırma kazısı ve derivasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Emanet olarak dolgu çalışmalarına başlanmış olup, 2000 yılı için tefrik edilen 120 milyar TL. ödeneği çerçevesinde dolgu ve enjeksiyon işlerine devam edilecektir.

2- Çomaklı Hacıbekar Göleti ;

1999 yılında planlaması bitirilerek, 2000 yılı yatırım programına alınmıştır. Keşif bedeli 1.2 trilyon TL.olup, 2000 yılı ödeneği 1 milyar TL.dir. İşin 2000 yılı ödeneğinin keşif bedelinin % 10'undan az olması nedeni ile 2000 yılı içinde ihale edilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak, DSİ Genel Müdürlüğü'nün makine imkanları ile ulaşım yolları ve malzeme ocakları tanzim edilecektir.

3- Sülekler Sulama Projesi ;

Sülekler köyü için DSİ Genel Müdürlüğü'nün hazırlanmış herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Ancak kadim su hakları nedeni ile mevcut toprak ark ve kanalları talep üzerine zaman zaman temizlenmekte ve iyileştirme çalışmalarında bulunulmaktadır.

Sulama kanalı yapımı işinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

4- Taşkesiği Göleti ;

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında bulunmamaktadır.

5-Manay drenaj kanalları ve sondaj çalışmaları ;

Her yıl muntazam olarak temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Halen 2 adet ekskavatör, 1999 yılı Kasım ayından bu yana, söz konusu çalışmalara devam etmektedir.

Eski göl alanı tabanında turbalık zemin olması nedeni ile her yıl bir miktar çökme olmaktadır. Bunun sonucu olarak gölün tahliyesi için açılan tünel askıda kalmıştır. Tünel kotunun altında kalan arazide oluşan göl çanağına müdahele edilememektedir. Kuruyan zeminin yanma ve çökmesi nedeni ile mevcut suyun tahliyesi de sakıncalı görülmektedir.

1999 da 5 adet sondaj kuyusu açılmış ve kuyu verileri Bakanlığım DSİ Genel Müdürlüğü'nce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yapacağı proje çalışmaları sonucuna göre pompa karekteristikleri belirlenecek ve pompaların temini cihetine gidilecektir.

6- Mamatlar Göleti ;

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında bulunmamaktadır.

7-Yeşiloba Göleti ;

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında bulunmamaktadır.

8- Kozağacı Göleti ;

Gölet ve sulama 1989 tarihinde sulamaya açılmış, 1994 de Sulama Birliğine devredilmiştir. Köylünün talebi üzerine göletin üst kotlarında bulunan 200 ha arazinin de sulanabilmesi için dipsavak çıkışından pompa ile sulamaya yönelik etüd çalışmaları yapılmış ve bu yıl ihale müsadesi sağlandıktan sonra Sari Emanet olarak işin taşeron ihalesi yapılacaktır.

9-Kızılaliler ;

Taşkın ve tahliye amaçlı olan kanalların bir kısmı temizlenmiştir. Kalan kısımlarda ise, arazi şartları ve makine imkanları ölçüsünde çalışmalara devam edilecektir.

Sulama kanalı çalışmalarının Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilatı tarafından yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

10- Kızılcadağ ;

1998 de açılan 4 adet kuyunun elektrik işleri 1999 da tamamlanmıştır. Pompaların Mayıs 2000 de montajları yapılacak ve sulama sezonu başında tesis hazır hale getirilecektir. YAS kooperatifi olması nedeni ile sulama şebekesi ile ilgili çalışmalar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.