

7/2091

-3-

369

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-1107
Konu : Yazılı Soru Önergesi

12261

26 NİSAN 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığı'nın 23.05.2000 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/2091-5624/13516 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/2091-5624 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cumhur ERSÜNER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M. Bşk

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/2091-5624 Esas No'lu)

Soru 1,2 :

1995 tarihli Emet-Orhaneli I.Merhale sulama ve depolama ve Çınarcık Barajı ve Ulubat Hidroelektrik Santrali projesinin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?

1995 yılında başlayan ve 2005-2006 da bitirilmesi öngörülen projenin getirecekleri dikkate alınarak öne çekilmesi hususunda çalışmalarınız bulunmakta mıdır? Projenin sosyal ve ekonomik boyutları nedir?

Cevap 1,2 :

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında tarım ve enerji sektörlerinde birlikte yer alan ve Marmara bölgesinde Susurluk Havzasında Mustafa Kemal Paşa Çayının alt havzasında bulunan Emet-Orhaneli I.Merhale Projesi kapsamında Kocasu Deresi üzerinde talvegden 123 m. yükseklikte inşa edilmekte olan Çınarcık Barajında depolanacak 372,9 milyon m³ sudan Döllük, Güllüce ve Demirelli Ovalarında 5 315 hektarlık alanın sulanması ile 120 MW. kurulu güçteki Ulubat HES vasıtasıyla yılda ortalama 548,2 milyon kwh. enerji üretilmesi hedef alınmış olup, projenin su kaynağı olan Çınarcık Barajı 05.12.1995 tarihinde ihale edilmiştir. Bu güne kadar % 60 fiziki, %78'de parasal gerçekleşme sağlanan barajda ulaşım ve servis yolları bitirilmiştir. Baraj gövdesi sıyırma ve temel kazıları yapılmıştır. Dolusavak yapısındaki kazı çalışmalarına da devam edilmektedir. Yeterli ödeneğin temini halinde de 2002 yılında ikmali programlanmıştır.

Çınarcık Barajı rezervuarından alınacak su ile enerji üretilmesini sağlayacak olan 4,5 m. çapında ve 11 270 m. uzunluğundaki Ulubat Kuvvet Tünelinin kesin projeleri tamamlanmış olup, toplam 30 trilyon TL. keşif bedelli söz konusu işin 2000 yılında ihalesi gerekli iznin alınmasına ve Bütçe Kanunu'nun 10. Maddesine göre toplam keşif bedelinin % 10'u oranındaki ödeneğin teminine bağlı bulunmaktadır.

Sulama tesislerinin de kat'i proje çalışmaları sürdürülmekte olup, bu çalışmaların ikmalini müteakip bütçe imkanlarına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda inşaatlarına başlanılabilecektir.

Söz konusu projeye 2000 yılı için tarım sektöründen 2,850 trilyon TL. enerji sektöründen de 9,650 trilyon TL. ödenek talep edilmiş ancak tarım sektöründen 50 milyar TL. enerji sektöründen de 7,5 trilyon TL. olmak üzere toplam 7,550 trilyon TL. ödenek verilmiştir.

Projenin ihtiyaç duyulan yıllık ödeneklerinin aynen karşılanması durumunda iş programlarına uygun olarak 2005-2006 yıllarında bitirilmesi programlanmıştır. Ancak, kısıtlı bütçe imkanları nedeniyle yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından projenin ikmal tarihinin öne çekilmesi ihtimali bulunmaktadır.

Projenin rantabilitesi 2,22 iç karlılık oranı da % 18,54'dür.