7/921
-3-
508

**T.C.**
**ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI**
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

**Ankara**

**Sayı** : B.15.O.APK.0.23.300-1851
**Konu** : Yazılı Soru Önergesi

21865 20

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 01.12.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/921-2767/7003 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın S. Metin KALKAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/921-2767 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı
(3 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sayın H. Hüsamettin ÖZKAN)

**HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN S. METİN KALKAN'IN**
**YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**
**(7/921-2767)**

Hatay ilimizin ekonomi içerisinde tarım sektörü önemli bir paya sahip, elverişli tarım alanı 210.000. hektar olup, nüfusun %60 tarım-hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarihi ve coğrafi konumu itibariyle bölgemiz insanını toprağa bağlılığını desteklenmesi hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından önem arz etmektedir.

**Soru 1 :**

Hatay ilimiz DSİ'ce pilot bölge kabul edilemez mi?

**Cevap 1 :**

Hatay ili sınırları içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü'nce halen çok sayıda sulama projesi başarılı olarak yürütülmektedir.

Hatay ilinde yer alan sulama projelerinden; Amik-Tahtaköprü I.merhale (Kırıkhan-Hassa sulaması) projesinden 11 900 hektar, Samandağ projesinden 2 167 hektar ve Yarseli projesinden de 7 300 hektar olmak üzere toplam 21 367 hektar alan sulamaya açılmıştır. Sulamaların şebeke sistemi kanaletli olup, tamamı sulama birliklerine devredilmiştir. Hatay-Yayladağı Projesinde 719 hektar, Aşağı Ceyhan Aslantaş III. Merhale (Erzin-Dörtyol sulaması) projesinde 14 800 hektar, Hatay-Samandağ Karamanlı Göleti sulaması projesinde 222 hektar ve Hatay-Hassa Demrek Göleti sulaması projesinde 276 hektar olmak üzere toplam 16 017 hektar alanda sulama şebekesi inşaatları devam etmektedir. Bu sulamaların şebekeleri basınçlı borulu sistemdir. DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında olup, henüz inşaatına başlanmayan Amik-Afrin projesinde 60 000 hektar ve Arsuz-Gönençay projesi ile de 4 468 hektar olmak üzere toplam 64 468 hektar arazi sulanacaktır. Amik-Afrin projesinin kati proje yapımı yatırım programında olup, proje yapımı sırasında yağmurlama ve damlama sistemlerinin mukayesesi yapılacaktır. Orta Ceyhan-Menzelet II. merhale projesi kapsamında 34 887 hektar alanın sulanmasına hizmet edecek olan Orta Ceyhan-Menzelet projesi revizyonu Amik Ovası sulaması planlama aşamasındadır.

7/921

510

**Soru 2 :**

Elverişli tarım alanlarına sahip ilimizin bilgisayarlı kapalı devre sulama sistemi kurulamaz mı?

**Cevap 2 :**

Hatay ilinde devlet imkanlarıyla sulanan araziler genel olarak cazibe ile sulanmakta, mevcut sulamalarda yağmurlama ve damlama sulamasına geçilebilmesi için basınç sağlayacak pompa istasyonlarına ihtiyaç duyulmakta, projelerde sulama şebeke tipi sulama sahasının karakteristiğine göre belirlenmektedir. Ayrıca sulama şebekelerinin basınçlı şebeke şeklinde teşkil edilmeleri, hizmet sahalarının arazi yapısı, mülkiyet dağılımı, topoğrafik yapısı ve sulama suyunun yetersiz oluşuna bağlı olarak planlanmaktadır. Basınçlı şebeke olarak teşkil edilen sulamalarda damla sulaması, yağmurlama sulaması için gerekli şartlar oluşturulmaktadır.

DSİ'ce teşkil edilen bütün sulama şebekelerinde damla sulaması, yağmurlama sulaması ve benzeri modern sulamalar tarla bazında ve tarla içi hizmetleri kapsamında teşkil edilebilir.

**Soru 3 :**

İlimizin su kaynaklarına yönelik ne tür bir çalışma yapılmaktadır?

**Cevap 3:**

Hatay ilinde 538 607 hektar arazide etüt yapılmış, etüt sonuçlarına göre 237 281 hektar alan sulanabilir bulunmuştur.

Hatay ilinde su ve toprak kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen projelerden Amik-Tahtaköprü I. Merhale (11 900 hektar), Samandağ (2 167 hektar) ve

Yarseli (7 300 hektar) projeleri işletmeye açılmıştır. Hatay-Yayladağı (719 hektar) Aşağı Ceyhan Aslantaş III. Merhale (14 800 hektar), Hatay-Samandağ Karamanlı Göleti sulaması (222 hektar) ve Hatay-Hassa Demrek Göleti sulaması (276 hektar) projelerinin inşaatlarına devam edilmektedir. Amik-Afrin (60 000 hektar) ve Arsuz-Gönençay (4 468 hektar) projeleri, DSİ Genel Müdürlüğü yatırım programında yer almakta olup, henüz inşaatlarına başlanılmamıştır. Orta Ceyhan-Menzelet Projesi revizyonu Amik Ovası sulaması (34 887 hektar) planlama aşamasındadır. Dörtyol (826 hektar) ve Büyükkaraçay (3 300 hektar) projelerinin de ön inceleme etütleri tamamlanmıştır.

Orta Ceyhan-Menzelet projesi revizyonu Kahramanmaraş-Sağlık ve Narlı, Gaziantep Islahiye Ovalarının sulanmasını da kapsamakta olup, projenin Amik Ovası sulaması bölümünde Karasu Çayı üzerinde bulunan Tahtaköprü Barajının 11,5 m yükseltilmesiyle, Karasu çayı, Gavur Gölü (Sağlık Ovası) havzaları suları ve Klavuzlu Barajından verilecek sularla depolama kapasitesi artırılarak, mevcut durumda Tahtaköprü Barajından sulanan Kırıkhan ve Hassa Ovaları dışında kalan 33 400 hektar alan ve Klavuzlu Barajından gelecek isale kanalından da 1 487 hektar alan olmak üzere toplam 34 887 hektar arazi sulanabilecektir. Ayrıca sulama kanalları üzerinde Güvenç HES (18 MW) ve Güzelce HES (16 MW) tesisleri ile sulama mevsiminde toplam 87,5 milyon kilovattsaat enerji üretilecektir. Projenin membaındaki tesislerden Klavuzlu Barajı ve ana isale kanalı inşaatı devam etmektedir.