7/8182

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 - 1202
Konu : Yazılı Soru Önergesi

12848 2 EYLÜL 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 13.08.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16704/39485 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfikar İZOL'un tarafıma tevcih ettiği 7/8182-16709 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(3 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : T.B.M.M. Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜLFİKAR İZOL'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/8182-16709 Esas No'lu)

Soru 1:

Şanlıurfa ilçesi Hilvan merkezi ve köylerinde meydana gelen elektrik kesintileri çiftçilerimizi, sanayicilerimizi, esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Vatandaşlarımızın her türlü çabalarına rağmen elektrik konusundaki sorunları giderilmemiştir. Elektrik kesintilerinin giderilmesi için Bakanlığınızca acil olarak bir çalışmanız olacak mıdır?

Cevap 1:

Bölgenin tarımsal ağırlıklı bir ekonomiye sahip olmasından dolayı tarımsal sulama ağırlıklı bir enerji tüketimi söz konusudur. Bölgede yapılan yasal ve yasal olmayan (kaçak) tarımsal sulama için gerekli olan elektrik enerjisi Siverek, Viranşehir ve Ceylanpınar ile Akçakale trafo merkezlerinden karşılanmaktadır. Bu merkezler TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait olup, Şanlıurfa ilinde mevcut trafo merkezleri, güçleri ve yüklenme durumları aşağıdaki gibidir.

- AKÇAKALE: Merkez 25+50 MVA kurulu güçte olup, yükü 79 MVA'dır. Merkezdeki kurulu gücün 100+50 MVA olacak şekilde değiştirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, bara bölünmesi ve fiderlerle ilgili çalışmaların da 2002 Ağustos ayı sonunda bitmesi beklenmektedir.

- ÇIRÇIP: Merkez 2x50 MVA kurulu güçte olup, yükü 70 MVA'dır. Merkezin kurulu gücünün 100+50 MVA olacak şekilde trafo değiştirme çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar 2002 Eylül ayında tamamlanacaktır.

- SİVEREK: Merkez 25+50 MVA kurulu güçte olup, yükü 68 MVA'dır. Merkezdeki kurulu gücün 50+50 MVA olacak şekilde değiştirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların 2002 Eylül ayında biteceği beklenmektedir.

- ŞANLIURFA TM: Merkez 50+25 MVA kurulu güçte olup, yükü 57 MVA'dır.

- ŞANLIURFA 380: Merkez 250+2x50 MVA kurulu güçte olup, 250 MVA'lık trafo 185 MVA ile 50 MVA'lık trafo ise 26.1 MVA ile yüklenmektedir. Merkeze ilave olarak konulacak 380 kV 250 MVA'lık ototrafo ile merkezin ototrafo gücü 250+250 MVA olacaktır. Çalışmaların eylül ayı içinde bitirilmesi planlanmıştır.

- ŞANLIURFA ÇİM: Merkez 25+50 MVA kurulu güçte olup, yükü 47 MVA'dır.

- ŞANLIURFA (OSB): Merkez 50 MVA kurulu güçte olup, yükü 32 MVA'dır.

- TELHAMUT: Merkez 25 MVA kurulu güçte olup, yükü 18 MVA'dır.

- VİRANŞEHİR: Merkez 2x100 MVA kurulu güçte olup, toplam yükü 130 MVA'dır.

- YARDIMCI: Merkez 25+50 MVA kurulu güçte olup, toplam yükü 62 MVA'dır.

- PS4-A: Merkez 154/6,3 kV 50+16 MVA kurulu gücünde olup, pompaj tesislerini beslemektedir.

- BİRECİK: Merkez 50+50 MVA kurulu güçte olup, yükü 55 MVA'dır.

- SURUÇ: Merkez 50 MVA kurulu güçte olup, yükü 32 MVA'dır.

- MOBİL: Şanlıurfa ilinde Viranşehir TM'de 25 MVA gücünde mobil trafomuz mevcut olup, bu trafo 10.8 MVA ile yüklenmektedir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler ve ilaveler yapıldıktan sonra (Akçakale TM, Çırçıp TM, Siverek TM ve Şanlıurfa 380 TM'lerindeki ilaveler) Şanlıurfa bölgesinin 2003 yılında güç bazında talep edilen yükü karşılanacaktır.

Soru 2:

Hilvan merkezi ve köylerinde meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle yapılmayan üretim, çalışmayan işyerleri ve enerjinin düzensiz verilişinden dolayı araç ve elektronik eşyada meydana gelen arızalar nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

Cevap 2:

Hilvan'ın yükü 10 MVA olup, Siverek TM ve Urfa Çim TM'den beslenmektedir. Siverek TM'nin kurulu gücü 25+50 MVA'dır. Merkezin yükü 68 MVA olup, 25 MVA trafonun 50 MVA ile değiştirilme çalışmaları sürmektedir. Şanlıurfa Çim TM'nin kapasitesi ise 25+50 MVA, yükü 47 MVA'dır.

Soru 3:

Hilvan TEDAŞ şefliğinin personel ihtiyacı ne zaman giderilecektir?

Cevap 3:

Hilvan TEDAŞ İlçe Başmühendisliğimizde 5 işçi, 2 memur olmak üzere 7 adet personelimiz mevcut olup, çok önemli arızalar olduğu takdirde Şanlıurfa merkezden ekip takviyesi yapılmaktadır.