7/1315

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- 1962
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Ankara

18235 24 [illegible] 2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:T.B.M.M Başkanlığının 20.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1315-3311/12386 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın N. Gaye ERBATUR'un tarafıma tevcih ettiği 7/1315-3311 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği DSİ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(3 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : T.B.M.M.Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/1315

ADANA MİLLETVEKİLİ PROF.DR.NEVİN GAYE ERBATUR'UN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
7/1315-3311esas no'lu

SORU 1:

İzmir Bergama Ovacık Altın İşletmesi Atık Barajı; 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-14 A' daki "depo tabanı sızdırmazlık sistemine" uygun inşa edilmiş midir?

CEVAP 1:

İzmir Bergama Ovacık altın ve gümüş madeni atık deposu (barajı) inşaatının kontrollüğü; 12.11.1992 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü ile Eurogold Madencilik A.Ş. arasında imzalanan protokol hükümlerine göre DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

Projeler, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 18.11.1994 tarihinde tasdik edilmiştir. Soruda adı geçen 27.08.1995 tarih ve 22378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" henüz o tarihte yürürlükte olmadığından, projeler tasdik tarihinde yürürlükte olan şartname ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

SORU 2:

Bergama Ovacık Altın İşletmesinin Atık Barajı seddesi projelendirilen kotların üzerine ilave olarak yeniden yükseltilmiş midir?

CEVAP 2:

Bergama Ovacık altın ve gümüş madeni atık deposu (barajı) na ait kesin proje raporu sayfa 64 madde 7. 2'de atık barajı dolgusunun 2 kademede yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre ana gereci maden alanından çıkarılan kayadan oluşan dolgunun ilk aşamada 72.00 kotuna kadar yapılması bu aşamadan sonra maden işletmesine paralel olarak 80.00 kotuna çıkarılması öngörülmüştür.

Baraj inşaatı yukarıda açıklandığı üzere önce birinci aşama olarak 72.00 kotuna kadar dolgu yapılmış daha sonra da işletmeye paralel olarak dolgu yüksekliği 80.00 kotuna çıkarılmıştır.

SORU 3:

Bergama Altın İşletmesinin faaliyette bulunduğu son iki yılda ovada taban suyu seviyelerinde değişim var mıdır? DSİ Genel Müdürlüğü çiftçi, köy ve gözlem kuyularında düşüm ve girişim testleri yapmakta mıdır?

CEVAP 3:

Bergama Ovacık altın ve gümüş madeni civarında, DSİ Genel Müdürlüğünce sulama kooperatiflerine açılan sondaj kuyularında yapılan periyodik yeraltısuyu seviye ölçümlerinde, mevsimsel ve su kullanımına bağlı olan değişimlerin dışında olağanüstü bir değişime rastlanmamıştır. Yeraltısuyu seviyelerinde olağanüstü bir değişime rastlanmaması nedeniyle bu kuyularda pompaj deneyi yapılarak düşün ve girişim parametrelerinin hesaplanmasına gerek duyulmamıştır.

SORU 4:

Atık Barajından yer altı suyuna olası sızmaları saptamak üzere açılmış bulunan 6 adet gözlem kuyusundan düzenli olarak su örneği alınarak kimyasal analizleri yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise yapılan analizlerin sonuçları nelerdir?

CEVAP 4:

Söz konusu şirketin faaliyetlerine yönelik izleme ve denetleme çalışmaları İzmir Valiliğince oluşturulan İzleme ve Denetleme Komisyonun gözetimi ve denetimi altındadır.Sağlık İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Kaymakamlıktan oluşan Kurulda, DSİ Genel Müdürlüğü'nü temsilen DSİ II. Bölge Müdürlüğü yer almaktafır.

Ağustos 2002 tarihine kadar analiz sonuçları DSİ II. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmiş, Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelerde yeraltısularının kirlenmesine yönelik herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiştir. Bu tarihten sonra İzleme ve Denetleme Komisyonu raporların ve analiz sonuçlarının bütün kuruluşlara gönderilmesi yerine İl Sağlık Müdürlüğü'nde kurul üyelerince değerlendirilmesi yolunu seçerek kuruluşlara laboratuvar sonuçlarını göndermeyi durdurmuştur.

Şimdiye kadar gözlem kuyularından düzenli olarak su örneği alınması, bu örnekler üzerinde analiz yaptırılması ve yapılan analiz sonuçlarının İzleme ve Denetleme Komisyonuna intikal ettirilmesinde herhangi bir problem yaşanmamıştır. Analiz sonuçları söz konusu İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından değerlendirilmekte olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu güne kadar yeraltısularının kirlendiğine yönelik bir durum rapor edilmemiştir.