

7/2655

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 963
Konu : Yazılı Soru Önergesi

8662

23 HAZİRAN 2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 24.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5742 sayılı yazısı

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği, 7/2655 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER

EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği

TBMM Bşk

Bilgi

Başbakanlık

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATILLA BAŞOĞLU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/2655)**

Sorular 1,2:

Ülkemizin tarım merkezi diyebileceğimiz Adana İlimizde yürütülmekte olan Seyhan Ovası projelerinin 50-60 yıllık bir süreç sonucunda halen tamamlanamadığı sıklıkla dile getirilmektedir.

- Bu sulama projelerinin ne zaman tamamlanması düşünülmektedir?
- Bu inanılmaz gecikmenin sebepleri nelerdir, sorumluları kişi ve kurum olarak kimlerdir?

Cevaplar 1,2:

Seyhan Barajının inşaatı, 1956 yılında tamamlanarak Depolama tesisi olarak işletmeye alınmıştır. Aşağı Seyhan Ovası (ASO) I.II.III. Merhale Projesi; ASO Sulaması kapsamında 96 581 ha sahada cazibe ile sulama tesislerinin 1968 yılında inşa çalışmalarına başlanmış olup, 1986 yılında bitirilerek işletmeye açılmıştır. Ayrıca; ASO I.II. Merhale Yenileme Projesi kapsamında ise 988 ha sahanın pompajlı sulama tesisleri inşaatı 1997 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

2004 Yılı Yatırım Planı ve Uygulama Programında yer alan "Aşağı Seyhan Ovası IV. Merhale Sulama ve Drenaj Projesi İnşaatı" işi kapsamında ise 38 015 ha sahada (7YP1, 7YP2, 8YP1 ve 5TP ile 8YP2) inşaat işleri ihale edilmiş olup, yapım çalışmaları devam etmektedir.

Aşağı Seyhan Ovası IV. Merhale Sulama ve Drenaj Projesi İnşaatı işi kapsamında bugüne kadar 23 014 m ana sulama kanalı, 217 669 m drenaj kanalı, 6 adet drenaj pompa istasyonu imalatı tamamlanmıştır. Ana kanaldan 2 932 ha sahada sulama yapılmaktadır. Projenin bugüne kadar ki ortalama gerçekleşme oranı %26,57'dir. 4 Ünite olarak yapım çalışmaları devam eden işlere 1994 yılında başlanmış, ancak 1997 yılında söz konusu sahada Arazi Toplulaştırması kararı alınarak (Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete'de yayınlanan 21/07/1997 tarih ve 97/9619 sayılı kararı ile arazi toplulaştırması ilan edilmiştir.), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri çalışmalarına başlanmıştır.

Arazi Topplulařtırması kararı alınmış bir projede kamulařtırma yapılarak sulama tesisleri (imalatları) gerekleřtirilemedięi iin, söz konusu bu 4 ünite de ancak 1997 yılındaki karar öncesi kamulařtırma yapılan alanlarda sulama tesislerine ait imalatlar yapılabilmektedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise Arazi Topplulařtırması kararına raęmen Arazi Topplulařtırması alıřmalarının tamamını ihale edemedięi iin DSI Genel Müdürlüğü bu alanlarda alıřma yapamamaktadır. Bu durum, Ařaęı Seyhan Ovası IV Merhale Projesinin ilerlemesi aısından bir engel teřkil etmektedir.

Dięer taraftan, arazi temininin, yasa gereęi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Topplulařtırma yoluyla yapılması gerekmektedir. Bugüne kadar sadece Yemiřli köyü arazilerinde (4-200 ha) Topplulařtırma alıřmaları erevesinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce ihale yapılmış olup, bu da henüz neticelendirilemedięi iin bu sahada da inřaat alıřmaları yürütülememektedir. alıřmaları engelleyen Topplulařtırma kararı nedeniyle bu engelin giderilmesi yönündeki alıřmalar devam etmektedir. DSI Genel Müdürlüğü'nce, iřin önünün aılabilmesi iin ana ve yedek sulama drenaj kanallarının toplulařtırma alanından ıkarılması hususundaki talep, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Topplulařtırma sorununun özömlenmesi halinde dahi ödenek yetersizlięi darboęazı mevcuttur. Geniye kalan iřlerin tamamlanması iin 2004 yılı fiyatları ile 105 trilyon TL ödeneye ihtiya vardır.

2004 yılı birim fiyatları ile 105 trilyon TL ödeneyeęin her yıl DSI Genel Müdürlüğü'nün talepleri oranında karřılanması ve Topplulařtırma sorununun özömlenmesi halinde proje sahasındaki kalan iřlerin 3 yılda tamamlanarak tesisin iřletmeye alınması mümkün olabilecektir.