7/6738

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- 1101 35016
Konu : Yazılı Soru Önergesi

15 TEMMUZ 2005

10114

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 23.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Nuri ÇİLİNGİR'in tarafıma tevcih ettiği, 7/6738 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
1-Önerge Cevabı (2 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

7/6738

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN NURİ ÇİLİNGİR'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI (7/6738)

Sorular 1,2,3:

28.5.2005 tarihinde Manisa İli Saruhanlı İlçesi İshakçelebi Beldesini sel basmış. beldede 46 ev sular altında kalmıştır. Bu evlerden 16 adedi yıkılmış, 10 adedi de ağır hasar görmüştür.

Söz konusu afet İshakçelebi beldesinin içerisinden geçmekte olan Hayıtlıderenin ıslahının iyi yapılmaması sonucu meydana gelmiştir. Hayıtlıderenin yöreye zarar vermeden akışını sağlamak üzere yapılması mecburi olan, Sarıkız Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı ile DDY üzerinde yapılan, dere geçiş kanalları ve karayolu altına inşa edilen menfez dar ve yetersizdir.

Yağmurların biraz fazla olması durumunda adı geçen ve yetersiz olan su kanallarından taşan sular beldeyi basmakta, dolayısıyla İshakçelebi beldesi sular altında kalmaktadır.

-Manisa İli Saruhanlı İlçesi İshalçelebi Beldesinden geçmekte olan Hayıtlıderenin akış istikametine yapılmış olan su menfez ve kanallarını derenin akışı için yeterli buluyor musunuz?

-Sel baskınlarına sebep olan söz konusu su menfez ve kanallarını genişletmeyi düşünüyor musunuz?

-Konu ile ilgili Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?

Cevaplar 1,2,3:

Manisa ili Saruhanlı ilçesi İshakçelebi kasabası ve civarında 28.05.2005 tarihinde saat $15.^{30}$ –$16.^{00}$ arasında meydana gelen kadastrofal yağışlar sonucunda 7 adet kerpiç ev yıkılmış. 220 adet konut taşkından etkilenmiş ve herhangi bir can kaybı olmamıştır. İshakçelebi kasabasına yakın DMİ ve Devlet Su İşleri meteroloji istasyonlarında önemli bir yağış kaydedilmemesine karşın, lokal olarak bahse konu kasaba büyük miktarda yağış almıştır.

71/6738

Hayıtlı dere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1988 yılında çift taraflı duvarlı kesit olarak ıslah edilmiş ve bugüne kadar herhangi bir taşkın olayı yaşanmamıştır. Hayıtlı dere ıslahı 100 yıllık taşkın debisine (Q_{100} =6.28 m^3/sn) göre projelendirilmiş ve 500 yıllık taşkın debisini (Q_{500}=8.05 m^3/sn) geçirecek şekilde hava payı verilmiştir.

Yerinde yapılan incelemelerde, ıslah kanalına projelendirme debisinin yaklaşık 7-8 katı kadar taşkın suyu gelmesi nedeniyle kanalın taşarak civarda zararlara neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Hayıtlı derede yukarı havzadan gelen bir rüsubat olmadığı, mansap şartının açık olduğu, taşkının sadece yüksek değerdeki kadastrofal yağışlardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Islah çalışmalarının proje debilerine uygun olarak yapıldığı ve sel geçitlerinin yeterli olduğu tespit edilmiştir.