



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi



Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-953

9.../10/2007

Konu : Sayın Mustafa ENÖZ' ün
7/67 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi

62244

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 01.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-285 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Sayın Mustafa ENÖZ' ün "Manisa Gördes Barajının yapımına ilişkin" 7/67 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Veyssel EROĞLU
Bakan

EK

Cevabi yazı (1sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:

Başbakanlık

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA ENÖZ' ÜN
7/67 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

Gördes barajı Manisa ili Gölarmara ilçesi Çömlekçi köyünün 9 km kuzeydoğusunda Gediz nehrinin kollarından olan Gördes çayı üzerinde inşa edilmektedir.

Baraj sulama ve içme suyu amaçlıdır. Barajdan yılda çekilecek 71,06 milyon m³ su ile Akhisar Gölarmara ve kısmen de Saruhanlı ilçelerindeki yer altı suyu sulamaları da dahil olmak üzere toplam 14.890 ha tarım arazisi sulanacak ve İzmir iline yılda 58,58 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edilecektir.

Ön yüzü beton kaplamalı 4,5 milyon m³ kaya dolgu tipindeki barajın temelden yüksekliği 94,90 m olup, gövde dolgusu arkasında 448 milyon m³ su depolanacaktır.

Gördes barajı 21.01.1998 tarihinde ihale edilmiş inşaatına fiilen 29.06.1998 tarihinde başlanılmış ve devam etmektedir. İşin bitim tarihi 12.08. 2008 tarihindir.

1. Baraj inşaatında yollar, dolusavak, derivasyon tüneli ve batardo inşaatları bitirilmiş olup, baraj gövde dolgusu % 81 oranında tamamlanmıştır.

2. Gördes barajına 2007 yılında 15.945.000 YTL ödenek verilmiştir. Eylül ayında ilave 4.000.000 YTL ek ödenek temin edilerek toplam ödenek 19.945.000 YTL olmuştur. Eylül ayı sonu itibariyle ödeneğin tamamı harcanmıştır. Barajda çalışmalar devam etmekte olup yıl sonuna kadar iş programına göre yapılacak çalışmaların karşılığı: 13.000.000 YTL ilave ödeneye daha ihtiyaç vardır.

Baraj inşaatında fiziki gerçekleşme % 72 seviyesine ulaşmıştır. 2007 yılı için 13.000.000 YTL 2008 yılı içinde 50 000 000 YTL olmak üzere toplam 63 000 000 YTL ödenek verildiği takdirde 2008 yılı Kasım ayında baraj tamamlanıp su tutulacaktır.

3,4. Gördes barajı tamamlanıp su tutulmaya başladığında; gerek 14 890 ha sulama alanının inşası ve gerek içme suyu tesislerinin inşası sürecinde, barajda su depolaması aşamasında Marmara Gölünün gerekli su miktarı göle aktarılacaktır. İçme suyu ve sulama tesislerinin inşasının tamamlanıp işletmeye açılmasından sonra doğabilecek su eksikliği, Ahmetli Regülatöründe inşa edilen Kendirlik Pompa istasyonundan Gediz nehrinden basılacak su ile giderilecektir.

