



7/719

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-1082
Konu : Sayın Suat BİNİCİ' nin
7/719 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi

14..12/2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 19.11.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1360 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Samsun Milletvekili Sayın Suat BİNİCİ' nin "Duruçay ve Vezirköprü barajları ile sulama kanallarının yapımına ilişkin" 7/719 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (2sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN SUAT BİNİCİ' NİN
7/719 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Duruçay ve Vezirköprü Barajları'nın ve sulama kanallarının yapımı ne aşamada?*

CEVAP 1. Vezirköprü Duruçay Göleti 2001 yılında tamamlanarak su tutulmuştur. Gölet inşaatının tamamlanmasından sonra sulama şebekesi inşaatına başlanılmıştır. 2004 yılına kadar 666 metre uzunluğundaki iletim tüneli ve 1.400 metre iletim kanalı tamamlanmıştır. Ancak sulama sisteminin borulu sisteme dönüştürülmesi için 2004 yılında planlama revizyonu yapılmıştır. Planlama revizyonu sonucunda; 1.368 hektar olan sulama sahası, %55 oranında artırılarak 2.128 hektara yükseltilmiştir. Bu sayede 760 hektar ilave alan sulama şebekesine dahil edilmiştir. Borulu sisteme göre proje revizyonu çalışmalarına başlanılarak; 5 adet maslak yapısı, 10.000 metre ana boru hattı, 18.500 metre yedek boru hatları ile bu hatlar üzerindeki sanat yapıları inşaatları tamamlanmıştır. 2008 yılında yeterli ödenek sağlanması durumunda 550 hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmiştir. Sulama şebekesinde geri kalan 1.578 hektarlık bölümdeki imalatlar ise ihaleye esas teşkil edecek uygulama projelerinin hazırlanmasını takiben ihalesi yapılacak olan "Samsun Vezirköprü Duruçay Göleti Sulaması İkmal" kapsamında tamamlanacaktır.

10.964 hektar alana sulama hizmeti verecek olan Vezirköprü Barajı inşaatına 1994 yılında başlanmış ve 22 Eylül 2005 tarihinde su tutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sol sahilde meydana gelen jeolojik problemlerden dolayı ilave çalışmalar sürdürülmektedir.

Vezirköprü Ovası Sulamasının İnşaatı işinin ihalesi 1996 yılında yapılmıştır. İhale kapsamında 9.657 hektar sulama alanı şebekesi bulunmaktadır. 2004 yılına kadar 3 metre çapında, 2.500 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli tamamlanmıştır. Ancak sulama sisteminin borulu sisteme dönüştürülmesi için 2004 yılında planlama revizyonu yapılmıştır. Planlama revizyonu sonucunda 9.657 hektar olan sulama sahası %14 oranında artırılarak 10.964 hektara yükseltilmiştir. Bu sayede 1.307 hektar alan sulama şebekesine dahil edilmiştir. Sulama şebekesinde 6.250 metre ana boru hattı, 30.000 metre yedek ve tersiyer boru hatları ile üzerindeki sanat yapılarının inşaatları tamamlanarak, 1.000 hektar alan sulamaya hazır hale getirilmiştir.

SORU 2. *Her iki barajın yapımına bundan yaklaşık 12 yıl önce başlanmasına karşılık, beş yıldır iktidarda olmanıza karşın işin bitirilme tarihinin bu kadar gecikmesinin nedenleri nedir?*

CEVAP 2. Bütçe imkanlarına bakılmaksızın çok sayıda işin ihale edilmesi ödenek yetersizliğine sebep olmuş ve ikmal tarihi ötelenmiştir. Duruçay Göleti 2001 yılında, Vezirköprü Barajı ise 2005 yılında tamamlanmış olup, sulama inşaatları devam etmektedir.

SORU 3. *Binlerce hektarlık alanın su gereksinimini karşılayacak bu barajların zamanında hizmete girmemesinden dolayı baraj inşaatındaki maliyet ne oranda etkilenmiştir?*

CEVAP 3. Ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle barajların inşaat süreleri uzamıştır. Baraj inşaat sürelerinin uzun sürmesi inşaat maliyetlerini etkilememiştir. Baraj maliyeti inşaat sırasında meydana gelen temel-tünel şartlarındaki artış veya eksilişe bağlıdır.

SORU 4. Barajların hizmete girmesiyle suya kavuşacak tarım alanlardaki arazilerde, sulama yapılamamasından dolayı, sözleşmedeki iş bitim tarihinden bugüne, tarımda ürün kaybının neden olduğu zararın tutarı ne kadardır?

CEVAP 4. Yatırımlarda ödenek yetersizliğinden kaynaklanan gecikmeleri, “zarar” kelimesi ile tariflemek uygun düşmemekte olup, “istifadeye dönüştürülemedi” kelimeleri ile ifade edilmesi gerekir. Bunun tespiti için bir çalışmamız bulunmamaktadır.