

7- 4698

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.11.610/ 1464
Konu : Eskişehir Milletvekili
Kazım KURT'un
Yazılı Soru Önergesi


SÜRELİ
.../.../2012
03 Nisan 2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 13.03.2012 tarihli ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-53662 sayılı yazınız.

Eskişehir Milletvekili Kazım KURT'un, Eti Gümüş Tesislerinin gümüş üretiminde siyanür kullanıldığı iddiası hakkında Bakanlığımıza yöneltilmiş olduğu 7/4698 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.


Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EK:

Cevap Yazısı (1 Adet, 1 Sayfa)

7-4698

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN KAZIM KURT'UN
TBMM 7/ 4698 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULARI VE CEVAPLARI

Kütahya'da üretim yapmakta olan ve kamuoyunda ciddi tartışmalar yaratan Eti Gümüş Tesisleri, üretimde siyanür kullanması ve bunun çevreye ciddi zarar vermesi ile gündeme gelmiştir.

SORULAR:

- 1- Şu anda, yani 2012 yılının Martında aynı salgılama devam etmekte midir?
- 2- Siyanürün, bulunduğu çevreye zararları tespit edilmiş midir?
- 3- Sızma sonucu Eskişehir'in içme ve kullanma suyunun sağlandığı Porsuk Havzasında tehlike oluşmakta mıdır?
- 4- Tüm bunlardan sonra Bakanlığınızın ve ilgili firmanın iyileştirme yolundaki çalışmaları nelerdir?

CEVAPLAR:

1- Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün teknik ekiplerince; 2011 yılı Mayıs ayında, anılan tesisin atık havuzunda meydana gelen kaza sonrasında olay mahallinde değişik noktalarda farklı günlerde ölçümler yapılmış ve bu ölçümler laboratuvarda tahlil edilmiştir. Bu çalışma sonrasında, İl Müdürlüğümüz tarafından müteaddit defalar gönderilen örnekler ile yapılan analiz çalışması neticelerinin mevcut mevzuat da ifade edilen sınır değerlerin üzerinde olmadığı gözlemlenmiştir. Bakanlığınıza 2012 yılı itibariyle, konu ile ilgili herhangi bir şikayet vaki olmamış ve analiz talebinde bulunulmamıştır.

2- Kütahya'da bulunan Eti Gümüş A.Ş.'ye ait atık sahası siyanür havuzlarında meydana gelen kaza ile ilgili olarak Seyyar Su Kirliliği Ölçüm Laboratuvarıyla 14 Mayıs 2011 tarihinde kaza mahalline gidilmiş ve sahada gerekli incelemeler yapılmıştır. Havuzların gövde kısmının güçlendirilmesi ile ilgili gerekli tedbirlerin (taş duvar) alındığı görülmüştür. Çevrede yapılan inceleme ve gözlemlere göre fiziksel olarak herhangi bir tahribat mevcut değildir. Beş ayrı noktada yapılan ölçümlerde pH değeri 7,5-8,5 ortalamalarda olduğu tespit edilmiştir. Diğer fiziksel parametrelerin (O₂, % O₂, İletkenlik, Tuzluluk, Sıcaklık, TDS) normal değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere; (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği) siyanür havuzlarında pH değerleri 10,5 ortalamalardadır.

	ETİ G-01 (Gölet)	ETİ G-02 (Kanal)	ETİ G-03 (Kuyu)	ETİ G-04 (Gölet Pompa)	ETİ G*05 (Sedde Topuk)	SKKY Tablo-1
pH	8,37	7,84	7,43	8,38	7,47	6-9
T(°C)	14,9	17	6,6	14,4	12,1	25-30
O ₂ (mg/L)	6,86	4,6	2,69	8,23	5,93	3-8
O ₂ (%)	76,1	53,4	29,2	90	62,4	40-90
İletkenlik (µS/cm)	515	864	526	426	1132	-
TDS (mg/L)	289	484	895	895	634	500-5000
Tuz (‰)	0,2	0,4	0,2	0,1	0,5	-
T.Siyanür(T.CN) Ortalama (µg/L)	21	27	40	32	12	10-100

3- Laboratuvarda yapılan ölçüm değerleri itibariyle, Porsuk Çayı Havzasında; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine ve yukarıdaki tabloda görülen kriterlere göre herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.

4- Tesisi işleten firma tarafından atık havuzu topuk ve seddelerinde güçlendirme çalışmaları yapılmış olup, atıkların arıtılarak atık barajına atılması için bir arıtma tesisi kurulması hususunda çalışma başlatılmıştır.