

7/18187
G.K. 127

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : 29416146-610 **33707**
Konu : 7/18187 Esas No.lu yazılı soru önergesi

20..122013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05/03/2013 tarihli ve 111343 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ'nin 7/18187 Esas No.lu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Ankara mücavir alanlarında yapılmakta olan bordür ve tretuvar imalatlarının Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS 7937 numaralı "Şehir İçi Yollar-Yaya Kaldırımı Boyutlandırma ve Yapım Esasları", TS 12576 numaralı "Şehir İçi Yollar-Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları" ile TS 12174 numaralı "Şehir İçi Yollar, Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları" standartlarına uygun olarak yapıldığı, kentsel mekânlarda engellilerin de rahat dolaşımını sağlayacak biçimde TS ISO 23599 numaralı "Görme Özürlü veya Az Görenler İçin Yardımcı Mamuller" standardına uygun olarak kılavuz iz yolu ve yaya geçitleri için engelli rampası imalatlarının yapıldığı,

Akyurt Belediye Başkanlığınca ihale edilen kaldırım standartlarının cadde ve sokağın uzunluk ve genişliklerine göre değişiklik gösterdiği, takribi olarak 20 m ve üstü caddelerde yaklaşık 200 cm, 15 m'lik cadde ve sokaklarda 175 cm, 10-12 m'lik cadde ve sokaklarda 100-125 cm arası kaldırım ve tretuvar imal edildiği, cadde ve sokağın durumuna göre kaplama malzemesi ve bordür çeşidinin değiştiği, kaldırım ve tretuvarların imalatında ulaşılabilirlik ilkesinin göz önünde bulundurularak iniş ve çıkış rampalarının teşkil edildiği, 2002-2013 yılları arasında Akyurt Belediyesince; kilit taşı ve bordür alımı işinin Kocalar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketine 18.04.2005 tarihinde 120.000.00 Türk Lirası bedelle, bordür ve kilit taşı döşenmesi, kaldırım ve tretuvar yapılması işinin Özkul Beton Elemanları İnş. Turizm San. ve Tic. AŞ'ye 08/07/2008 tarihinde 324.450 Türk Lirası bedelle ihale edildiği,

Altındağ Belediyesince yapılan kaldırımların TSE standartlarına uygun olarak yapıldığı, kaldırımlarda TS 12576'da verilen engellilerle ilgili düzenlemelere uyulduğu, 2002-2004 yılları arasında ve 2009 yılında kaldırım ihalesi yapılmadığı, diğer yıllarda yapılan ihalelerin bedellerinin ise; 2003 yılında 449.500 Türk Lirası, 2005 yılında 1.286.719,92 Türk Lirası, 2006 yılında 831.656,18 Türk Lirası, 2007 yılında 1.602.993,52 Türk Lirası, 2008 yılında 1.840.395,18 Türk Lirası, 2010 yılında 750.396,27 Türk Lirası, 2011 yılında 1.119.649,27 Türk Lirası, 2012 yılında 2.552.593,12 Türk Lirası, 2013 yılında 2.247.200 Türk Lirası olduğu,

Ayaş Belediye Başkanlığınca döşenen ve ihalesi yapılan kaldırımların standartlarının; yol, coğrafya, eğitim vb. faktörler baz alınarak yapıldığı, engelli vatandaşlar için kaldırım giriş ve çıkışlarına rampalar yapıldığı, 2002-2013 yılları arasında yapılan kaldırım işleri bedellerinin; 2002 yılında 3.748 Türk Lirası, 2003 yılında 2.187 Türk Lirası, 2004 yılında

2.187 Türk Lirası, 2005 yılında 5.746 Türk Lirası, 2006 yılında 8.602 Türk Lirası, 2007 yılında 16.221 Türk Lirası, 2008 yılında 65.987 Türk Lirası, 2009 yılında 58.050 Türk Lirası, 2010 yılında 75.612 Türk Lirası, 2011 yılında 177.895 Türk Lirası, 2012 yılında 67.002 Türk Lirası olduğu,

Ayaş ilçesine bağlı Oltan Belediye Başkanlığınca eski kaldırımlarda engellilerin kullanabilmeleri için yer yer düzenlemeler yapıldığı, kaldırım işlerinin çok büyük işler olmaması nedeni ile herhangi bir şirkete ihale edilmeden Belediyenin imkânlarıyla yapıldığı,

Bala ilçesine bağlı Afşar Belediye Başkanlığınca döşenen kaldırımların yaya ulaşımını kolaylaştıracak şekilde yapıldığı, engelli vatandaşların kaldırımları rahatça kullanabilmeleri için kaldırımlara engelli rampası yapıldığı, beldede 2002-2013 yılları arasında kaldırım yapılmadığı,

Beypazarı Belediye Başkanlığınca ilçede döşenen ve ihale edilen kaldırımlarda 8 cm kalınlığında parke taşı kullanıldığı, engelliler için engel teşkil eden yaya kaldırımlarının tespit edildiği, tespit edilen noktalara engelli rampaları ve geçişleri yapıldığı, Beypazarı Belediyesinde kaldırım işleri için; 2002 yılında 169.740 Türk Lirası, 2003 yılında 275.982 Türk Lirası, 2004 yılında 170.635 Türk Lirası, 2005 yılında 218.952 Türk Lirası, 2006 yılında 285.493 Türk Lirası, 2007 yılında 368.046 Türk Lirası, 2008 yılında 430.000 Türk Lirası, 2009 yılında 562.829 Türk Lirası, 2010 yılında 492.046 Türk Lirası, 2011 yılında 602.605 Türk Lirası, 2012 yılında 869.142 Türk Lirası ve 2013 yılında 354.100 Türk Lirası olmak üzere toplam 4.629.830 Türk Lirası bedel ödendiği,

Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Belediye Başkanlığınca beldede kaldırımların cadde veya sokağın coğrafi yapısına uygun olacak şekilde yapıldığı, engelli vatandaşların rahatça kullanabilmeleri için iniş ve çıkışlara rampa yapıldığı, 2002-2013 yılları arasında kaldırım işi için bir harcama ya da ihale yapılmadığı, 2003 yılında yapılan Şehit Mustafa Bozkurt Caddesinin kaldırım malzemelerinin Karayolları Genel Müdürlüğünce verildiği, işçiliğinin Belediye tarafından yapıldığı,

Çankaya Belediye Başkanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek 1'inci maddesi, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un Geçici 2 ve 3'üncü maddeleri ile Başbakanlık Talimat ve Genelgesi gereğince yaya yolları ve kaldırımlar, yaya geçitleri, kent donatıları, otoparklar ve bina girişleri ile kamu yapıları, yerel yönetim birimleri, halka açık tesisler, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, kültürel ve sosyal tesisler, kongre merkezleri, yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları ile spor tesislerinin TSE standartlarına uygun olarak engelsiz ve kolay ulaşılabilir hale getirilmesi için tasarım ve uygulama kriterleri doğrultusunda birçok çalışma başlatıldığı, bu kapsamda "Mevcut Yaya Yollarının Engelsiz Hale Getirilmesi İçin Uygulama Esasları ile Engelsiz Yaya Yolu ve Kaldırım Yapım Esasları" kılavuz kitapçıkları hazırlandığı, sorumluluk alanlarında olan yaya yolları ve kaldırımlardan başlamak üzere engelsiz tasarım ölçütleri uygulandığı, nüfusun yoğun olduğu Kızılay merkezinde (Yüksel Caddesi, Konur ve Karanfil Sokak yaya bölgeleri ile çevre sokaklar da dahil) bulunan yaya yolları ve kaldırımların hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin de rahatça hareket edebileceği biçimde düzenlendiği, iyileştirme çalışmaları kapsamında görme engelliler için kılavuz iz uygulamasının gerçekleştirildiği, yeni yapılan tüm kaldırımların engelsiz tasarım ölçütlerine göre inşa edildiği, "Tüm çocuklar eşittir, engelli çocukların da oyun oynama hakkı vardır" felsefesiyle hareket edilerek engelli ve engelsiz çocukları aynı ortamda buluşturan "Engelsiz Oyun Parkı" projesinin gerçekleştirildiği, böylelikle çocuklar arasındaki engelleri ortadan kaldırıp hiç olmazsa oyun alanlarında eşitlemek için çaba sarf edildiği, Çankaya Belediyesinde "Düzayak Çankaya Sokağı Çalışmaları" adını verdiği bir sistemle yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçedeki birçok sokağın engelsiz hale dönüştürüldüğü, Çankaya bölgesinde bulunan tüm parkların revize edilirken engelsiz biçimde düzenlendiği ve yeni yapılacak parkların da buna göre yapılmakta ya da yaptırılmakta olduğu,

Çankaya bölgesindeki kamu kuruluşlarına rampa vb. ile okullara engelsiz tuvaletler ve rampalar yapıldığı, tüm bu engelsiz tasarım ölçütleri kullanılarak “Örnek ve Engelsiz Bir Çankaya” oluşturulması yönünde adım atıldığı, bu tür düzenlemelerin Çankaya'nın uygun sokaklarında yapılmakta ve yaptırılmakta olduğu, Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme, yönlendirme ve engellilerle ilgili her konuda sürekli danışmanlık hizmetleri dahil hizmet vermek üzere oluşturulan Engelliler Hizmet Biriminde üç sosyal hizmet uzmanı, bir mimar ve bir şehir plancısının çalıştığı, engellilikle ilgili konularda gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması ve fiziki çevrenin erişilebilirliğinin artırılması hususunda faaliyet gösterdiği, ayrıca Çankaya Belediyesince; 2002 yılında 61.385 m² kaldırım işinin 1.823.263 Türk Lirası, 2003 yılında 62.542 m² kaldırım işinin 1.641.046,49 Türk Lirası, 2004 yılında 6.558 m² kaldırım işinin 217.000 Türk Lirası, 2005 yılında 4.345 m² kaldırım işinin 115.350 Türk Lirası, 2006 yılında 121.861 m² kaldırım işinin 2.325.501,58 Türk Lirası, 2007 yılında 93.836 m² kaldırım işinin 3.387.501 Türk Lirası, 2008 yılında 10.099 m² kaldırım işinin 1.725.000 Türk Lirası (feshedildi), 2010 yılında 38.606 m² kaldırım işinin 2.265.096,44 Türk Lirası, 2011 yılında 16.700 m² kaldırım işinin 482.252,89 Türk Lirası, 2012 yılında 41.652 m² kaldırım işinin 1.967.594,08 Türk Lirası bedelle verildiği, 2009 yılında kaldırım ihalesi yapılmadığı,

Çubuk Belediye Başkanlığınca engelsiz yaşamı kolay kılmak ve ilçe merkezinde bulunan kurum ve kuruluşlara rahat bir şekilde ulaşımı sağlamak amacı ile kaldırım rampalarının düzenlenmesinde, hissedilebilir zemin uygulamalarında ve yapılacak olan kaldırımlarda engelsiz yaşamı kolaylaştırıcı her türlü alt yapı çalışmasının sürdürüldüğü,

Elmadağ Belediyesince 2002-2013 yılları arasında ihalesi yapılan kaldırım ve tretuvar çalışmasının bulunmadığı, kaldırım ve parke taşlarının temin edilip Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan elemanlarca park ve bahçeler ile yeşil alan düzenlemelerinde kullanıldığı, bu çalışmalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde belirtilen Özürlü Rampaları Standartlarına uyulduğu, altyapı çalışmaları tamamlanmış, genişliği 12 metre ve üzeri olan yolların kaldırım ve tretuvar çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı, bu çalışmalarla her kaldırıma engelli giriş ve çıkışını kolaylaştırıcı engelli rampalarının konulduğu,

Etimesgut Belediye Başkanlığınca yapılan kaldırımlarda engelli vatandaşlar için tretuvar başlangıcı ve sonunda iniş ve çıkış rampaları ile tretuvar içerisinde hissedilebilir izli yol şeklinde önlemler alındığı, Etimesgut Belediyesince; 2006 yılında 50.000 m bordür ve 60.000 m² tretuvar yapım işinin 946.000 Türk Lirası, 2007 yılında 60.000 m bordür ve 60.000 m² tretuvar yapım işinin 3.244.500 Türk Lirası, 10.000 m bordür ve 13.000 m² tretuvar yapım işinin 585.000 Türk Lirası, Kazım Karabekir Mahallesi 95. Sokak yol ve tretuvar düzenlemesi işinin 88.884,59 Türk Lirası, 2008 yılında 45.000 m bordür ve 60.000 m² tretuvar yapım işinin 2.485.000 Türk Lirası, 2012 yılında Şehit Osman Avcı Mahallesi, Göksu Mahallesi, Atakent 2 Mahallesi ve Altay Mahallesi Bordür ve Tretuvar yapım işinin 812.321,03 Türk Lirası, Tunahan Mahallesi Bordür ve Tretuvar yapım işinin 861.761,99 Türk Lirası, Devlet Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi ve Güzelkent Mahallesi Bordür ve Tretuvar yapım işinin 1.274.023,14 Türk Lirası bedelle yapıldığı,

Evren Belediyesince kaldırım ihalesi verilmediği, Cumhuriyet Caddesine Karayolları tarafından kaldırım yapıldığı,

Gölbaşı Belediyesince kaldırımın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan standartlara uygun olarak yapıldığı, kaldırımın yol genişliklerine göre engellilerin rahat hareket edebilmesi için bırakılabilecek azami genişlikte bırakıldığı, kaldırımın iniş ve çıkış yerlerine engelli rampaları yapıldığı ve üzerine mümkün olduğunca engel konulmamaya çalışıldığı, dik, yüksek, keskin, kavisli veya köşeli olan yollar engellilerin hareketini kısıtlayıcı olduğundan bu tür yerlerin olmamasına dikkat edildiği, Gölbaşı

Belediyesince; 2003 yılında 2.332 m² kaldırım işinin 124.624,55 Türk Lirası, 2005 yılında 5.205 m² kaldırım işinin 390.000 Türk Lirası, 2006 yılında 7.766 m² kaldırım işinin 478.000 Türk Lirası, 2007 yılında 2.336 m² kaldırım işinin 189.850 Türk Lirası, 2008 yılında 34.732 m² kaldırım işinin 1.682.000 Türk Lirası, 2011 yılında 9.531 m² kaldırım işinin 449.250 Türk Lirası bedelle yapıldığı,

Güdül Belediye Başkanlığınca ilçede kaldırımların yaşlı ve özürllülerin rahat hareket edebilecekleri şekilde yapıldığı, engelli vatandaşların kaldırımlara geçişlerini kolaylaştırıcı şekilde önlemler alındığı, 2002-2013 yılları arasında yapılan kaldırım işleri bedelinin 200.000 Türk Lirası olduğu,

Haymana Belediyesince kaldırımların standartlarının imar planlarıyla belirlendiği, özürllüler için önlemler alınmakta olduğu, Haymana Belediyesince kaldırım işlerinin; 2002 yılında 54.700 Türk Lirası, 2003 yılında 15.000 Türk Lirası, 2004 yılında 77.880 Türk Lirası, 2005 yılında 117.600 Türk Lirası, 2006 yılında 193.500 Türk Lirası, 2007 yılında 113.400 Türk Lirası, 2008 yılında 59.375 Türk Lirası, 2009 yılında 30.850 Türk Lirası, 2010 yılında 114.000 Türk Lirası, 2011 yılında 115.297 Türk Lirası, 2012 yılında 140.650 Türk Lirası, 2013 yılında 140.325 Türk Lirası bedelle yapıldığı,

Kalecik Belediye Başkanlığınca ilçede engelli vatandaşların kaldırımları TSE uygun olduğu kaldırımları rahatça kullanabilmeleri için uygun yerlere engelli rampaları yapıldığı, kaldırım işleri için ihale yapılmadığı,

Kazan Belediye Başkanlığınca ilçede yapılmış ve yapılmakta olan kaldırımlar için kaldırım giriş ve çıkışlarının asfalt zemin seviyesine indirildiği ve bu sayede engelli vatandaşların kot farkından dolayı asfalt yolu kullanmak zorunda kalmadıkları, Kazan Belediyesince yapılan 2011/26268 İhale Kayıt Numaralı ihalenin sözleşme bedelinin 169.000 Türk Lirası, 2012/5765 İhale Kayıt Numaralı ihalenin sözleşme bedelinin 248.600 Türk Lirası olduğu,

Keçiören Belediye Başkanlığınca 30 cm yüksekliği olan mevcut kaldırımların sökülerek bütün vatandaşların rahat bir şekilde kullanabileceği hale getirildiği, yeni kaldırımlarda kullanılan bordürlerin 15x30x50 cm ebatlarında yatık bordür olduğu, dolayısıyla yapılan yeni kaldırım yüksekliklerinin asfalt atıldıktan sonra 8-10 cm arasında olduğu, arabaların yeni yapılan kaldırımlara park ederek yaya geçişini engellememesi için bordür taşlarına belirli aralıklarla reflektörlü delinatör (duba) dikildiği, yeni kaldırımlarda 6-8 cm otopark geçişlerinde bordürlerde düşme yapılarak asfalt üst kotu ile bordür üst kotu arasındaki farkın 2-4 cm arasında olmasının sağlanarak vatandaşların kolayca otoparklarına geçişinin sağlandığı, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların kaldırımlara daha rahat çıkabilmesi ve inebilmesi için sokak bağlantılarındaki bordürlerde 8-10 cm düşme yapılarak asfalt üst kotu ile bordür üst kotu arasındaki farkın 0-2 cm arasında olmasının sağlandığı, bazı sokaklarda iz yolu yapılmak suretiyle görme engelli vatandaşların kaplamalı sokaklarda güvenli bir şekilde yürümelerinin sağlanarak engellerin ortadan kaldırıldığı, Keçiören Belediyesince yapılan; 2002 yılında 1.947,89 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 48.889,35 Türk Lirası, 2004 yılında 2.808,05 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 64.434,71 Türk Lirası, 2007 yılında 3.096,35 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 317.450 Türk Lirası, 2008 yılında 3.275,71 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 422.850 Türk Lirası, 2009 yılında 6.700,00 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 106.800 Türk Lirası, 2010 yılında 80.071,53 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 2.511.419,67 Türk Lirası, 2011 yılında 164.385,03 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 7.002.174,02 Türk Lirası, 2012 yılında 142.524,64 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 5.842.623,54 Türk Lirası, 2013 yılında (ihale bedeli) 120.000 m² tretuvar ve bordür yapım işinin 5.135.000 Türk Lirası olduğu,

Kızılcahamam ilçesinde kaldırımların özellikle engelli vatandaşların kolaylıkla çıkabileceği yükseklikte olmasına dikkat edildiği, engelli vatandaşların kaldırımlara kolay

çıkması için rampa eğimine ve çöp kutularının yerleşimine dikkat edildiği, Kızılcahamam Belediyesiince 2002-2013 yılları arasında 2.205.750 Türk Lirası + KDV tutarında yol kaldırım çalışması yapıldığı,

Mamak Belediyesiince kullanılan bordürün vatandaşların, özellikle de engelli, yaşlı ve çocukların rahatça kullanabileceği TSE Standartlarına da uygun 15x30x50 cm ebatlarında, tretuvarın ise (yaya kaldırımı) imar yolu genişlikleri üzerinden yapılmakta olduğu, engelli vatandaşların rahatça kullanabilmeleri açısından sokak başlangıç ve bitiş noktalarında rampalar yapılarak kullanımın kolaylaştırıldığı, ayrıca Mamak Belediyesi Hizmet Binası ile ek yerleşkelerinde ve salon tipi hizmet alanlarının tamamında yine engelliler için hissedilebilir yüzey bantları ve kabartma yön levhaları yaptırıldığı, Mamak Belediyesiince 2002-2003 yılları arasında toplam 6.759 Türk Lirası tutarında kaldırım ve tretuvar yaptırıldığı, 2002-2006 yılları arasında yapılan bordür ve tretuvar çalışmalarının Mamak Belediyesi ekiplerince yürütüldüğü, ayrıca Mamak Belediyesiinden ihale yoluyla kaldırım işi alan firmalar ve kaldırım işi bedellerinin; 2007 yılında Kardeş Mühendislik Ltd. Şti. ihale bedelinin 1.150.000 Türk Lirası, 2008 yılında 1. Etap Gistaş Müh. Ltd. Şti. ihale bedelinin 1.060.000 Türk Lirası, 2008 yılında 2. Etap Kardeş Mühendislik Ltd. Şti. ihale bedelinin 1.247.000 Türk Lirası, 2009 yılında Betonel AŞ ihale bedelinin 487.000 Türk Lirası, 2010 yılında Dağdemir İnş. Ltd. Şti. ihale bedelinin 645.000 Türk Lirası, 2011 yılında Kardeş Mühendislik Ltd. Şti. ihale bedelinin 1.139.000 Türk Lirası, 2012 yılında Dames İnş. Tic. Ltd. Şti. ihale bedelinin 750.000 Türk Lirası olduğu,

Nallıhan Belediyesiince kaldırımaların yükseklik ve genişliklerinin 12/07/2006 tarih ve 26226 sayılı 2006/18 no.lu Başbakanlık Genelgesine ve 2012/1 no.lu Bakanlığımız Genelgesinde bulunan engellilere ait standartlara uygun yapıldığı, kaldırım yüksekliğinin 10-15 cm'ye indirildiği ve kaldırım inişlerinin her engellinin kullanabileceği seviyeye getirildiği, ayrıca kaldırımaların genişletilerek yayaların yola taşmasının önlendiği, 2002-2013 yılları arasında yaklaşık 143.000 Türk Lirası bedelle 13.000 m² kaldırım çalışması yapıldığı, 2002-2013 yılları arasında mahallelerin çoğunda çalışma yapıldığı, 2012 yılında Bursa Caddesi, Eski Ankara Caddesi, İstanbul Caddesi, Hoşebe Caddesinde çalışmalar yapıldığı, yol ve kaldırım çalışmaları adı altında parke ve inşaat şirketlerinin bu işleri aldığı,

Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Belediyesiince yaptırılan yaya kaldırımalarının TSE standartlarına göre imal edilmiş bordür yüksekliğinde yapıldığı, belirli mesafelerde engelli rampaları konulduğu ve imkânlar dâhilinde görme engelliler için dekoratif uyarıcı parke kaplama yapılmasının planlandığı, 2002-2013 yılları arasında toplam 285.674 Türk Lirası değerinde kaldırım işleri yapıldığı,

Polatlı Belediyesi personeli veya ihale suretiyle müteahhitler tarafından yapılan kaldırım işlerinin yıllara göre maliyetinin KDV hariç; 2003 yılında 22.782 Türk Lirası, 2004 yılında 10.000 Türk Lirası, 2005 yılında 77.296 Türk Lirası, 2006 yılında 431.934 Türk Lirası, 2007 yılında 84.119 Türk Lirası, 2010 yılında 39.413 Türk Lirası, 2011 yılında 46.666 Türk Lirası, 2012 yılında 196.478 Türk Lirası olduğu,

Pursaklar ilçesinde döşenen ve ihale edilen kaldırım işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili pozları ve standartlarının kullanıldığı, ilçe genelinde belediye tarafından ihale edilen kaldırım projelerinde engelli vatandaşların kaldırımları rahatça kullanabilmeleri için kaldırım başlangıç ve bitiş noktalarına rampaların yapıldığı, mevcut kaldırımlarda engelli vatandaşların hareketlerini sınırlandıracak engellerin kaldırıldığı (ağaç, direk vs.), ilçede kaldırım yapım ve onarım işlerinin belediye ekiplerince yürütüldüğü,

Sincan Belediye Başkanlığınca kaldırım imalatlarının TSE standartları esas alınarak yapıldığı ve standartlara uygun olmayan yaya kaldırımalarının değiştirildiği, belediye Personeli tarafından veya ihale suretiyle döşenen kaldırımaların engelli vatandaşların rahatça

hareket edebilmesi için eski imalatların uygun hale getirildiği, belediyenin çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 287.002,92 Türk Lirası, 2003 yılında 393.217 Türk Lirası, 2004 yılında 145.006,28 Türk Lirası, 2005 yılında 649.106,39 Türk Lirası, 2006 yılında 2.207.221,36 Türk Lirası, 2007 yılında 2.405.488,96 Türk Lirası, 2008 yılında 3.676.834,90 Türk Lirası, 2009-2011 yılları arasında 8.151.006,25 Türk Lirası, 2011-2013 yılları arasında 5.234.715,85 Türk Lirası bedelle işler yapıldığı,


Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığınca kaldırımlarda 15x12x50 cm ebatlarında bordür kullanıldığı, kaldırımların giriş çıkışlarının %8 eğimli olarak yapıldığı, Şereflikoçhisar Belediyesince 2002-2013 yılları arasında kaldırım işinin 450.000 Türk Lirası bedelle Tuçağ İnş. Taah. Turz. Ltd. Şti.'ne verildiği,

Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Gülhüyük Belediye Başkanlığınca yapılan kaldırım standartlarının 70x30x15 cm ebatlarında olduğu, 2002-2013 yılları arasında kaldırım yapım işlerinin ihaleye verilmediği, 2007-2008 yılları arasında BELDES kapsamında yapılan kaldırım işleri bedelinin 53.900 Türk Lirası olduğu, BELDES çalışmasına yönelik 2.240 metre kaldırım çalışmalarının işçilere verilen gündelik hesaplarla yaptırıldığı,

Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Kaçarlı Belediye Başkanlığınca beldede kaldırım yüksekliklerinin mevcut standartlara göre yapıldığı, kaldırımların engelli vatandaşların rahatça kullanabilecekleri şekilde olduğu, ihtiyaca göre gerekli düzenlemelerin yapıldığı, 2002-2013 yılları arasında yaklaşık olarak toplam 49.000 Türk Lirası kaldırım işi yapıldığı,

Yenimahalle Belediye Başkanlığınca tretuvar ve bordür çalışmalarının asfalt kotununun bordürün başlangıç kotu olarak baz alındığı, 2,5 cm yapıştırma harcı üzerine bordür konulduğu, bordürün yüksekliğinin 15 cm olduğu, imar planında yol genişliklerine bakılarak standartlara uygun genişlikte tretuvar yapıldığı, her köşe dönüşlerinde 120 cm genişliğinde standartlara uygun eğim verilerek özürlü geçiş rampaları yapıldığı, Yenimahalle Belediyesince kaldırım işleri için 2009 yılında 963.810 Türk Lirası, 2010 yılında 4.531.350 Türk Lirası, 2011-2012 yıllarında 13.372.100 Türk Lirası harcama yapıldığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan