



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/18052
6x-43

Sayı: 48335108.610.01/33950
Konu: Soru Önergesi (7/18052)


08/2/2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.11.2017 tarihli ve 172374 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL'in, Manisa'nın Demirci İlçesinde yapılması planlanan Boyacık ve Sayık göletleri projelerine ilişkin, 7/18052 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (2.sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL'İN
7/18052 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. Her iki proje için ayrı ayrı cevaplanmak üzere projelerin detayları nedir?

SORU 2. Her iki proje için ayrı ayrı cevaplanmak üzere projelerin uygulama planı nedir? Her iki proje uygulama planlarının hangi aşamasındadır?

SORU 3. Her iki proje için ayrı ayrı cevaplanmak üzere projelerin mali planlaması nedir? Her iki projenin maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmuş mudur? Değişiklik oldu ise her iki proje için ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi kalemlerde ne kadar değişiklik olmuştur?

SORU 4. Bakanlığınızca ve Devlet Su İşlerince ihaleleri alan şirketler en son ne zaman denetlenmiştir? Denetlendilerse denetleme raporları kamuya açık mıdır? Denetlenmedilerse denetlenmesi düşünülmekte midir?

SORU 5. Boyacık Göleti ile Sayık Göleti projelerinin ihalesinden neredeyse 1 yıl geçmesine ve Devlet Su İşleri'nin resmi internet sitesinde inşaatın başladığı belirtilmiş olmasına rağmen, inşaat alanında hala kayda değer bir ilerleme olmamasının nedeni nedir? İnşaata ne zaman başlanması planlanmaktadır?

CEVAP 1-5.

Sayık Göleti ve Sulaması:

İhale tarihi	: 19.07.2016
Sözleşme tarihi	: 13.10.2016
İşe başlama ve işyeri teslim tarihi	: 21.10.2016
İhale (Sözleşme) bedeli	: 8.318.000,00 TL
Sözleşmeye göre iş bitim tarihi	: 20.09.2018
Projenin amacı	: Sulama suyu temini
Gövde tipi	: Önyüzü membran kaplı kaya dolgu
Faydası	: 96 ha (brüt)
Kret uzunluğu	: 197,25 m
Talvegden yüksekliği	: 31,40 m
Derivasyon ve dipsavak tipi	: Beton gömlekli çelik boru

İşe ait Sözleşmenin eki olan Özel Teknik Şartname (Gölet Kısım) Madde 2'ye göre "Bu ihale kapsamında; gölet gövdesi, batardo, dolusavak, enerji kırıcı yapısı, derivasyon-dipsavak yapıları, enjeksiyon işleri, teçhizat işleri, yol inşaatları, menfezler ve ilgili tüm yapılar ile iş bitiminde bozulan sahaların düzenlenmesi yapılacaktır. Manisa Demirci Sayık Göleti ve Sulaması İnşaatı kamulaştırma haritalarının yapım işi yapılacaktır.", Özel Teknik Şartname (Sulama Kısım) B- İşin Kapsamı kısmı 5. ve 6. Madde "İşin kapsamında sulama hatlarına ait muhtelif çaplarda 8,9 km HDPE boru döşenecektir. Sulama sahasına hizmet edebilmek için yaklaşık 64 adet sanat yapısı mekanik akışamları ve projesinde görünen tüm detay imalatları ile beraber yapılacaktır" denilmektedir.

Borlu Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki Sayık Göletinin göl alanı, gövde yeri ve tesisleri ile ulaşım yollarına isabet etmesi nedeniyle, 146.402,586 m²'lik orman arazisi için gerekli izinler tesis edildikten sonra gölet ulaşım yolu çalışmalarına başlanmış olup, yol inşaatı tamamlanmak üzeredir. Kamulaştırma planları onay süreci devam etmektedir.

İşe ait sözleşmenin 11.2 maddesinde bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2016 yılı için 1.000.000,00 TL, 2017 yılı için 4.375.000,00 TL, 2018 yılı için 2.943.000,00 TL ödenek tespit olunmuştur. Proje maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Boyacık Göleti ve Sulaması:

İhale tarihi	: 28.06.2016
Sözleşme tarihi	: 14.10.2016
İşe başlama ve işyeri teslim tarihi	: 21.10.2016
İhale (Sözleşme) bedeli	: 8.782.000,00 TL
Sözleşmeye göre iş bitim tarihi	: 20.09.2018
Projenin amacı	: Sulama suyu temini
Gövde tipi	: Kil çekirdekli kaya dolgu
Faydası	: 159 ha (brüt)
Kret uzunluğu	: 193,52 m
Talvegden yüksekliği	: 26,80 m
Derivasyon ve dipsavak tipi	: Beton gömlekli çelik boru

İşe ait sözleşmenin eki olan Özel Teknik Şartnamesi (Gölet Kısımı) Madde 2'ye göre *"Bu ihale kapsamında; gölet gövdesi, batardo, dolusavak, enerji kırıcı yapısı, derivasyon-dipsavak yapıları, enjeksiyon işleri, mekanik teçhizat işleri, yol inşaatları, menfezler ve ilgili tüm yapılar ile iş bitiminde bozulan sahaların düzenlenmesi yapılacaktır. Manisa Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması İnşaatı kamulaştırma haritalarının yapım işi yapılacaktır"*, Özel Teknik Şartname (Sulama Kısımı) B- İşin Kapsamı kısmı 5. ve 6. Madde *"İşin kapsamında sulama hatlarına ait muhtelif çaplarda 11,0 km HDPE 100 boru döşenecektir. Sulama sahasına hizmet edebilmek için yaklaşık 92 adet sanat yapısı mekanik aksamaları ve projesinde görünen tüm detay imalatları ile beraber yapılacaktır."* denilmektedir.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Boyacık Göleti işinde göl alanı, gövde yeri ve tesisleri ile ulaşım yollarına isabet etmesi nedeniyle, 107.122,665 m²'lik orman arazisi izin süreci devam etmektedir. Orman izinleri tesis edildikten sonra gölet ulaşım yolu ve tesislerinin inşaat çalışmalarına başlanılacaktır. Ayrıca kamulaştırma planları onay süreci devam etmektedir.

İşe ait sözleşmenin 11.2 maddesinde bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2016 yılı için 1.000.000,00 TL, 2017 yılı için 4.620.000,00 TL, 2018 yılı için 3.162.000,00 TL ödenek tespit olunmuştur. Proje maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.