



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/22395
G.K. 66

Sayı :54045643-610-E.201693
Konu :Soru Önergesi (7/22395)

20.01.2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17.12.2019 tarihli ve 43452547-120.07-582538 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Sayın Zeki Hakan SİDALI'ya ait 7/22395 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek : Cevabi Görüş 7/22395 (2 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : IAWOPXFJ Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-cbys>
 Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA
 Tel: (0312) 287 33 60
www.tarimorman.gov.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI
Mühendis
Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ HAKAN SIDALI'YA AİT 7/22395 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Pamukluk Barajı'nda proje bazında fiziki gerçekleşme %86,17 düzeyindedir. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, 2020 yılında geriye kalan önyüz betonarme betonu imalatları ile dipsavak yapısına ait mekanik aksam imalatlarının tamamlanması ile baraj su tutmaya hazır hale getirilecek olup, projenin tamamlanma tarihi 03.05.2021'dir.

Değirmençay Barajı'nda fiziksel gerçekleşme %18,00 düzeyindedir. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki barajda bugüne kadar 677 m uzunluğundaki derivasyon tüneli açılmış, tünelde kazı destekleme ve betonarme betonu imalatları devam etmektedir. Baraj ulaşım yolunun %80'i, sol sahil orman yolunun % 95, gövde sıyırma kazılarının % 70'i tamamlanmıştır. Baraj aks yerinde gövde sıyırma kazılarına başlanmış olup, projenin tamamlanma tarihi 20.06.2023'tür.

Aksıfat Barajı'nda proje bazında fiziki gerçekleşme %66,11 düzeyindedir. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki barajın gövde dolgusu devam etmekte olup, 2020 yılında gövde dolgusunun tamamlanması ve dolusavak yapısının inşa edilmesi hedeflenmekte olup, projenin tamamlanma tarihi 13.09.2021'dir.

Sorgun Barajı'nda proje bazında fiziki gerçekleşme %82,66 düzeyindedir. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, geriye kalan önyüz betonarme betonu imalatları, dipsavak yapısına ait mekanik aksam imalatları ve baraj relokasyon yollarının tamamlanması ile baraj su tutmaya hazır hale getirilecek olup, projenin tamamlanma tarihi 27.07.2022'dir.

Kayraktepe Barajının tek aks yerinde değil de yöre halkına ve ülkemiz ekonomisine en yüksek faydayı sağlayacak biçimde iki farklı aks yeri üzerinde çalışılmasına yönelik yeniden planlama çalışmaları yürütülmektedir.

Sipahili Barajı kati proje aşamasında olup, mühendislik çalışmaları devam etmektedir.

Sulama maksatlı küçük gölet ve yerüstü suyu sulamaları (YÜS) kapsamında ise Gülnar İlçesindeki 9 adet küçük gölet ve YÜS projesinin 5'i inşaat, 4'ü inşaat ihalesi; Mut İlçesindeki 20 adet küçük gölet ve YÜS projesinin ise 14'ü inşaat, 6'sı inşaat ihalesi aşamasındadır.

Mersin ili için Berdan Barajı'ndan 107.000.000 m³/yıl su tahsisi yapılmıştır. Mersin ilinin yıllık içme ve kullanma suyu olarak 90.000.000 m³/yıl tüketimi bulunmaktadır. Mersin İli için Pamukluk Barajı'ndan 127.000.000 m³/yıl su tahsisi yapılacaktır. İlçeler içinde gerekli tedbirler alınmış ve planlama ve proje çalışmaları 2050 yılına göre yapılmaktadır.

Doğu Akdeniz havzası master plan çalışmaları DSİ tarafından yapılmış olup, bu bölgedeki yeraltısuyunu kontrol edebilmek amacıyla rezerv tespit çalışmaları yapılmış ve DSİ tarafından belgelendirilmiş olan ruhsatlı kuyular haritalandırılmıştır.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tespit edilen kaçak kuyular ile ilgili 167 sayılı “Yeraltısuları Hakkında Kanun” ve ilgili “Yeraltısuları Tüzüğü” kapsamında yasal işlemler yapılmaktadır. Denetimler aralıksız olarak devam etmekte olup, şikâyetler anında değerlendirilmektedir.

Sanayide kullanılan içmesuyu ve kullanma suyu kapasitesi anlamında bir yetersizlik bulunmamakta olup, her hangi kısıtlamaya gidilmemiştir.

Sanayi amaçlı yeraltısuyu kuyularına OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) özellikli su sayaçları takılarak, kuyulara tahsis edilen su miktarı izlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır.

İçmesuyu ve sulama suyu temin edilen barajlarımız planlama ve proje yapımı safhalarında, buharlaşma ile ilgili kayıpları azaltacak tedbirler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Barajlarımızda şu ana kadar, buharlaşmadan meydana gelen miktardan dolayı önemli bir sıkıntı yaşanmamıştır.