



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 22/12/2022 11:15
Sayı: E-120.07-1137736
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ YILI
2022

Sayı : E-54045643-610-8007865

7/69861 GK12

Konu : Soru Önergesi 7/69861

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18.08.2022 tarihli ve 43452547-120.07-01064372 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Muğla Milletvekili Sayın Suat ÖZCAN'a ait 7/69861 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr. Vahit KİRİŞÇİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/69861 (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: DE35A364-0B82-4331-BA3E-6551D0198EC4

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN SUAT ÖZCAN'A AİT 7/69861 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Sulama amaçlı depolama tesislerinin yapılacağı yer seçilirken; hidrolojik, jeolojik ve topografik etkenler ile memba-mansap su kullanım hakları, sulanabilir arazi varlığı, proje ekonomisi ve çevresel koşullar DSİ kriterlerine ve ilgili Genelge yönergelerine göre inceleme ve değerlendirmeye alınmakta ve yapılan teknik çalışmalar sonucunda gölet için optimum depolama hacmi tayin edilerek en etkili sulama sistemi ile mevcut tarım arazilerinin verimli bir sulama imkanına kavuşturulması hedeflenmektedir. Yukarıdaki esaslar göz önünde bulundurularak Gökdere Mahallesi yaklaşı 500 metre kuzeyindeki Sarnıç deresi üzerinde yapımı planlanan Menteşe Göleti ile Menteşe Beldesine ait 2.626 dekar tarımsal alanların bir bölümünün sulanması hedeflenmiştir.

Depolama tesislerinin yapımında su sağlayan en önemli kaynaklar akarsulardır. Akdeniz ikliminin etkisine bağlı olarak yazları sıcak ve kurak geçen Ege Bölgesinde akarsuların rejimleri yağmura bağlı olup kış sularının depolanması oldukça önem arz etmektedir. Göletin yağış havzasını temsil eden yağış istasyonları tespit edilerek istasyonların en güncel verileri değerlendirmeye alınmış ve gölete gelen akışı tespit etmek için yapılan su temini çalışmaları sonucunda proje yerini temsil edecek su potansiyelini belirleyecek olan en garantili ve güvenilir akımlar tespit edilmiştir.

Menteşe Göleti, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilmiştir. Gövde yüksekliği 35 metre olan gölet ile 1,4 milyon m³ su depolanarak 2.626 dekar tarımsal arazinin modern basınçlı borulu sistem şebekesi ile sulanması sağlanacaktır. Göletin tamamlanmasına müteakip yapılan izlemeler sonucunda gölette kaçak olup olmadığı, ortaya çıkacak veriler doğrultusunda belirlenecektir.

Muğla İli, Kavaklıdere İlçesinde bulunan 2.626 dekar tarımsal arazinin basınçlı borulu sistem ile sulanmasını sağlayacak " Muğla Kavaklıdere Menteşe Göleti ve Sulaması " 09.06.2016 tarihinde imzalanmış akabinde 14.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat faaliyetleri başlatılmıştır. İşin devamında ortaya çıkan muhtelif teknik ve/veya ekonomik sebeplerden dolayı süre uzatımlı iş bitim tarihi 27.10.2020 olan iş, yüklenicinin talebi üzerine 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 32. Maddesi hükümleri doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüzün 19.03.2020 tarih ve 190633 sayılı Olur'u ile tasfiye edilmiştir. Tasfiye esnasında gölet inşaatı tamamlanmış ancak sulama şebekesine ait ise herhangi bir imalat yapılmamıştır.

Bu nedenle; işin eksik kalan kısımlarının tamamlanarak bir an önce faydaya dönüşmesi için "Muğla-Kavaklıdere Menteşe Göleti Sulaması" adı altında 10.11.2020 tarihinde yapılan yeni ihalenin sözleşmesi 04.02.2021 tarihinde imzalanarak işe başlanmıştır. İşte %50 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup sahada 12.400 metrenin üzerinde HDPE boru döşenmesi tamamlanmış, çalışmalara hızla devam edilmektedir. İşin 2023 yılı sulama sezonundan önce tamamlanarak, 2.626 dekar tarımsal arazinin basınçlı borulu sistem ile sulanmasını hedeflenmektedir.