T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

COP31 TÜRKİYE ANTALYA

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-432989
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/49636)

2 6 Ekim 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/49636
GK 16

İlgi : 02/10/2026 tarihli ve E-43452547-120.07-1950523 sayılı yazınız.

Van Milletvekili Sayın Gülcan KAÇMAZ SAYYİĞİT'in tarafıma tevcih ettiği 7/49636 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7/49636 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)

	VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR	DÖNEM 28/4	ESAS NO 7/49636

Van ilimizin Çaldıran ilçesi yeni yerleşim alanındaki gazların arındırılması amacıyla, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü arasında 1987 yılında imzalanan sözleşme doğrultusunda 4 adet arındırma sondajı yapılmış olup, bu çalışma kapsamında yapılacak sondajlara ait lokasyonların belirlenmesi için yörede Drager tüpleriyle çok sayıda gaz ölçümü yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında ise en fazla gaz ve su çıkışı olan Çaldıran-1 kuyusundan alınan gaz örneği üzerinde tam gaz analizi, su numunesi üzerinde yerinde su analizi yapılmıştır.

Söz konusu arındırma sondajlarının ardından, konutlardaki gazın arındırılıp arındırılmadığının tespiti amacıyla 15 günlük periyotlarla ve son olarak Nisan 1988'de Çaldıran yeni yerleşim alanındaki her bir konutta Drager tüpleriyle gaz ölçümleri yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda arındırma sondajları yapılmadan önce 240 olan gazlı konut sayısının 37'ye düştüğü belirlenmiştir.

Takip eden süreçte gazdan arındırılması gereken 37 konutun da arındırılması amacıyla 1988 yılında Çaldıran-2 kuyusu 70 m'den 110 m'ye kadar derinleştirilmiş, ayrıca 3 konutta çıkan CO_2 gazının konutlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yalnızca bu konutlarda ve yeni tespit edilen gözlem noktalarında 1989 tarihine kadar Drager tüpleriyle 11'er aylık periyotlarla gaz ölçümlerine devam edilmiştir.

Mevcut durumda söz konusu alana yönelik MTA'ya iletilmiş gaz arındırma talebi veya projesi bulunmamaktadır.

Önerge içeriğinde yer alan ve diğer Bakanlıkların görev alanına giren hususlarda ilgili kurum/kuruluşlardan görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.