



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 20/07/2026 09:06
Sayı: E-120.07.03-1895630
II

7/38478 6483

Sayı : E-54045643-610-25551095

Konu : Soru Önergeleri (7/38478)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 12.01.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1775572 sayılı yazınız.

Hakkari Milletvekili Sayın Vezir Coşkun PARLAK'a ait, İlgi'de kayıtlı yazı ekinde alınan 7/38478 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/38478) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 3ACD3475-99C6-4A62-93B9-DFF3A63A368B

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurdan BUĞDAY

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ SAYIN VEZİR COŞKUN PARLAK'A AİT 7/38478
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Hakkâri-Yüksekova Salkımlı Göleti ve Sulaması İnşaatı işi kapsamında, gövde yapısına ilişkin imalatların devam ettiği süreçte kazı şevlerinde çatlaklar tespit edilmiştir.

Söz konusu çatlakların dolusavak imalatının üst şevinin ötesine kadar uzandığı gözlemlenmiştir. Bu durumun detaylı incelenmesi amacıyla jeofizik ve sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiş, yapılan 20 metre derinliğindeki sondajlarda heyelan malzemesinin devam ettiği, ana kayaya ulaşamadığı tespit edilmiştir. 4 ayrı profilde yürütülen jeofizik etütlerde de zeminde zayıf zonların bulunduğu saptanmıştır.

Gerçekleştirilen jeofizik ve sondaj çalışmaları doğrultusunda 23.05.2024 tarihinde hazırlanan raporda, gövde sıyırma ve derivasyon kondüvisi kazıları sırasında zeminde çatlak ve kaymaların meydana geldiği, aks yeri sol sahil yamacının tamamen heyelan malzemesinden oluştuğu, malzemenin bir kısmının heyelan ettiği ve üst bölgelerde gerilme çatlaklarının oluştuğu, aks yeri sağ sahil yamacının da heyelan malzemesi içinde olduğu ortaya konmuş; bu durumun gölet gövdesi ve yardımcı yapıların stabilitesi açısından ciddi risk teşkil ettiği, kazıların sürdürülmesinin kütle hareketlerine yol açacağı ve iş güvenliğini tehdit edeceği anlaşıldığından iş tasfiye edilmiştir.

24.05.2021 tarihinde sözleşmesi yapılan Hakkâri Yüksekova Salkımlı Göleti ve Sulaması işi kapsamında, inşaat faaliyetlerinin teknik nedenlerle durduğu tarihe kadar tersip bendi, ulaşım yolu ve benzeri imalatlar gerçekleştirilmiş olup yapılan bu imalatlar kullanılmaya devam ettiğinden kamu zararı oluşmamıştır.

Tasfiye işlemi gerçekleştirilen projede, tasfiye sonrası atılması gereken adımlar ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.