



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 21/09/2026 16:28
Sayı: E-120.07.03-1944095
[Barcode]

7/47258

Sayı : E-54045643-610-26630216

Konu : Soru Önergeleri (7/47258)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03.08.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1907461 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Doğan BEKİN'e ait, İlgi'de kayıtlı yazı ekinde alınan 7/47258 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/47258) (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 50EDF829-819E-40AD-8524-E17FE44FB60C

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurdan BUĞDAY

Mühendis

Telefon No: (312) 258 82 30





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN DOĞAN BEKİN'E AİT 7/47258 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan Mardin Ana Kanalı'nın başlangıç proje debisi 200 m³/sn olup bu projede Yukarı Harran Sulaması (14.850 hektar) ve Günişık Sulaması (16.291 hektar) yer almakta ve söz konusu sahaların su ihtiyaçları bu kanaldan karşılanmaktadır.

Atatürk Barajı tünel sulamaları kapsamında, Şanlıurfa tünellerinin 540 m baraj kotuna göre planlanan kapasitesi 328,00 m³/sn olup bu kapasite Şanlıurfa ve Mardin illerinde toplam 378.531 hektarlık sulama alanına hizmet verecek şekilde projelendirilmiştir.

Baraj su kotunun düşmesi durumunda tünel kapasitesi de düşmektedir. Atatürk Barajı su kaynakları herhangi bir ilin kullanımına tahsis edilmemiş ve proje bütünlüğü çerçevesinde teknik işletme kriterlerine göre dağıtılmaktadır.

Mardin Ana Kanalı'na fiilen verilen su miktarı ise Atatürk Barajı'ndaki su seviyesi ve mevsimsel hidrolojik koşullar ile mevcut işletme şartlarına bağlı olarak değişmekte olup sabit bir değer bulunmamaktadır.

Mardin iline verilmesi gereken sulama suyunun başka bölgelere usulsüz veya planlama dışı aktarıldığına ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır. Mevcut su açığı; havza genelindeki su bütçesinin yetersizliği, Atatürk Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi, artan içme suyu ihtiyaçları, planlama sonrasında sisteme dâhil edilen sulama alanları ile sulama sezonunda ortaya çıkan ilave su taleplerinden kaynaklanmaktadır. Sulama tesislerine verilen su, Devlet Su İşleri'nin teknik işletme esasları doğrultusunda yönetilmektedir.

Mevcut su bütçesi dikkate alınarak, sulama projeleri kademeli şekilde işletmeye alınmaktadır. Mardin depolama cazibe sulamasında şebekesi tamamlanan, 13.392 hektarlık cazibeli alana kabul eksikliklerinin giderilmesini müteakip sulama suyu verilmesi planlanmaktadır.

Pompajlı alanlarda ise pompa tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılı sonunda sulama hizmetine başlanması öngörülmektedir. Tarımsal faaliyetle uğraşan çiftçilerin su ihtiyacı, Mardin depolamasından karşılanacak olup depolama, sulama sezonu dışında doldurulacaktır.

Mevcut su bütçesinin yetersizliğinin giderilmesine yönelik çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, ilave tünel alternatifleri, ara depolama tesisleri, Dicle Nehri'nden Mardin Depolamasına su aktarılması ve Harran Ovası'nda modern sulama sistemlerine geçilmesi gibi teknik seçenekler değerlendirilmektedir.

Ayrıca, su tasarrufu, uygun bitki deseni uygulanması ve işletme disiplininin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir.

Mardin Ana Kanalı'na ilişkin olarak sulama planlamaları revize edilerek, mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması için teknik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Mardin Depolaması inşaatı, devam eden sulama şebekeleri ve alternatif su teminine yönelik projelerin de yapım çalışmaları sürdürülmektedir. Bunun yanında, su tasarrufu sağlayacak uygulamalar ile modern sulama sistemlerine yönelik planlamalara devam edilmektedir.

Mardin ilindeki sulama yatırımları etaplar halinde devam etmektedir. Mevcut durumda işletmeye alınan, yapımı devam eden ve proje aşamasında bulunan sulama sahaları bulunmaktadır.

Yapılan planlama revizyonu kapsamında, Atatürk Barajı'ndan 110 m³/sn kapasiteli T3 tünelinin yapılması öngörülmüş olup bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Viranşehir ve Mardin



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sulamalarında toplam 167.131 hektar alanın yeterli su bütçesiyle sulanması planlanmaktadır. Bu bilgilere ek olarak, Mardin ilinin sulama potansiyelinin geliştirilmesine yönelik teknik çalışmalar ve yatırım faaliyetleri de devam etmektedir.